

RENOVATION LOGEMENT

Lieu Dit MONTMERLE

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE

3 rue de l'Eglise

42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

ORESTE

50 rue Oreste ZENEZINI

69680 CHASSIEU

Tel : 06.20.07.10.81

D.C.E.

DPGF

LOT N° 02

MENUISERIES INTERIEURES - EXTERIEURES

Mai 2023

Indice 1

	DESIGNATION	Qte	Unité	Prix unitaire	Total HT	TVA	Total TVA
1	MENUISERIES EXTERIEURES						
	1-1 FENETRES et FERMETURE						
	Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication						
	Fourniture et pose d'une fenêtre bois exotique finition lasurée à la française à un ou deux vantaux et poignée acier laqué Pose sur bâti existant, calage, étanchéité à l'air et à l'eau aux liaisons avec l'existant pour ouvertures existantes Pose en tunnel, calage, étanchéité à l'air et à l'eau aux liaisons avec l'existant pour nouvelles ouvertures Grilles d'entrée d'air hygroréglables EH 5/45 Eligibilité du produit aux CEE: N° (BAR-EN-104) Double vitrage (Uw<1,3 et Sw>0,3) clair ou martelé						
	Fourniture et pose d'un volet roulant électrique à lames PVC isolées avec coffre extérieur sous linteau Manœuvre motorisée par commande radio Raccordement électrique du moteur sur câble électrique en attente (lot électricité)						
	Fourniture et pose de défenses de fenêtre en acier laqué à barreaux droits Pose en tableau compris calage et scellements.						
	1-1-1 Fenêtre 1,05m X 1,48 m double vantaux vitrage clair et grille d'entrée d'air hygroréglable Volet roulant PVC Hall RDC	1	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-2 Fenêtre 0,85m X 1,45m un vantail vitrage martelé et grille de défense Salle de bains, buanderie RDC	2	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-3 Fenêtre 0,70 m X 0,5m un vantail vitrage martelé et grille de défense WC RDC	1	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-4 Fenêtre 0,9 X 1,40 m double vantaux vitrage clair avec grille d'entrée d'air hygroréglable Volet roulant PVC Chambre 3 R+1	2	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-5 Fenêtre 0,7 X 1,05 m un vantail vitrage clair et grille de défense Salle de bains, couloir R+1	2	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-6 Fenêtre 0,9 X 1,25 m double vantaux vitrage clair avec grille d'entrée d'air hygroréglable Volet roulant PVC Chambre 2 R+1	1	UN		- €	5,5%	- €
	1-1-7 Fenêtre 0,9 X 1,15 m double vantaux vitrage clair avec grille d'entrée d'air hygroréglable Volet roulant PVC Chambre 1 R+1	1	UN		- €	5,5%	- €
	1-2 Porte Fenêtre et fermeture						
	Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication						
	Fourniture et pose d'une porte fenêtre bois exotique finition lasurée à la française Deux vantaux et un élément fixe prépeinte et poignée acier laqué Pose en tunnel, calage, étanchéité à l'air et à l'eau aux liaisons avec l'existant Grilles d'entrée d'air hygroréglables EH 5/45 Eligibilité du produit aux CEE: N° (BAR-EN-104) Double vitrage (Uw<1,3 W/m².K et Sw>0,3) clair ou martelé						
	Fourniture et pose d'un volet roulant électrique à lames PVC isolées avec coffre extérieur sous linteau Manœuvre motorisée par commande radio Raccordement électrique du moteur sur câble électrique en attente (lot électricité)						
	1-2-1 Porte fenêtre double vantaux + un fixe 1,80mX2,15m et grille entrée d'air hygroréglable Volet roulant PVC Séjour et cuisine RDC	2	UN		- €	5,5%	- €
	1-3 Porte d'entrée						
	Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication						
	Fourniture et pose d'une porte d'entrée bois exotique finition lasurée entièrement vitrée et poignée acier laqué Serrure et fermeture 3 points haute sécurité avec canon européen Pose en tunnel, calage, étanchéité à l'air et à l'eau aux liaisons avec l'existant Eligibilité du produit aux CEE: N° (BAR-EN-104) Double vitrage (Uw<1,3 et Sw>0,3) martelé anti effraction						
	1-3-1 Porte d'entrée 0,90m X 2,15 m Hall d'entrée RDC	1	UN		- €	5,5%	- €
	Sous TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES				- €		- €

2	MENUISERIES INTERIEURES					
2-1	Blocs portes interieurs Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication Fourniture et pose d'un bloc porte à âme pleine postformé prépeinte épaisseur 40 mm avec joints acoustiques périphériques Serrure et fermeture 1/2 T par bouton moleté ou clé Béquille et plaque de finition chromée Huisserie en bois exotique prépeinte (ep de 80 à 130mm) y compris habillage par couvre joint sur deux faces Calage et détalonnage					
2-1-1	Bloc porte passage 0,83 X 2,04 m RDC et étage	10 UN	- €	10%	- €	
2-3	Remise à niveau planchers bois existant Travaux comprenant: la fourniture et le profilage de lambourdes bois de calage (60X40) La mise en place d'un feutre acoustique sur les lambourdes Le remplissage en vermiculite entre lambourdes La fourniture et pose d'un OSB (catégorie 4 dans la salle de bains) de 18 mm vissé Ensemble des sols du R+1	80 M ²	- €	10%	- €	
2-4	Plinthes bois Travaux comprenant: La fourniture et pose collée de plinthes bois en sapin 10 X 70 mm prête à peindre Périphérie des pièces du R+1	85 ML	- €	10%	- €	
2-5	Escalier accès R+1 Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication Fourniture et pose d'un escalier 1/4 tournant en hêtre avec contermarches Rampe à fuseaux droits (hauteur à franchir 2,45m) largeur 1,00 m Hall du RDC	1 ENS	- €	10%	- €	
2-6	Escalier accès combles Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication Fourniture et pose d'une échelle de meunier rétractable en bois Trappe de fermeture isolée 60X120 (hauteur à franchir 2,20m) Couloir au R+1	1 ENS	- €	10%	- €	
2-7	Appuis de fenêtre interieurs Travaux comprenant: Fourniture et pose d'appuis de fenêtre interieurs ep 30mm en bois verni 2 couches Calage, joints de finition et collage RDC et R+1 logement	10 UN	- €	10%	- €	
2-8	Platelage combles Travaux comprenant: Fourniture et pose d'un platelage OSB (catégorie 4) de 22mm vissé sur chevrons existants En sortie d'accès au droit de la fenêtre de toit	4 M ²	- €	10%	- €	
	Sous TOTAL MENUISERIE INTERIEURE		- €		- €	
3	MOBILIER					
3-1	Ensemble de salle de bains Travaux comprenant: Fourniture et pose de mobilier industriel en panneaux de particule Mélaminés 2 faces hydrofuges, ep 18mm avec façade en médium ep 19mm Vasques prévues au lot 04					
3-1-1	Un meuble bas sous double vasque 0,45 mX 1,20m avec 2 X 2 tiroirs Une tablette murale 0,10mX1,20m Un meuble Haut suspendu 0,20m X1,20m avec trois portes miroir et une reglette d'éclairage Salle de bains RDC	1 ENS	- €	10%	- €	
3-1-2	Un meuble bas sous vasque 0,45 mX 0,80m avec 1 porte et 2 tiroirs Une tablette murale 0,10mX0,80m Un meuble Haut suspendu 0,20m X0,80 m avec deux portes miroir et une reglette d'éclairage Salle de bain R+1	1 ENS	- €	10%	- €	
3-2	Ensemble de cuisine Travaux comprenant: Fourniture et pose de mobilier industriel en panneaux de particule Mélaminés 2 faces hydrofuges, ep 18mm avec façade en médium ep 19mm Evier prévu au lot 04					
3-2-1	Un meuble bas sous évier 0,60m X 1,00m avec deux portes et une étagère Un meuble haut suspendu sur évier 0,50mX1,00m avec deux portes et deux étagères Cuisine au RDC	1 ENS	- €	10%	- €	

3-3	Plan de travail et crédence Travaux comprenant: Fourniture et pose d'un plan de travail stratifié épaisseur 40 mm chants droits posé sur tasseaux muraux et panneau de particule mélaminé 2 faces ep 19 mm Fourniture et pose de crédences stratifiée épaisseur 20 mm collée au mur Découpe, habillage de chants, masticage.					
3-3-1	Plan de travail 0,60 m X 1,60 m <i>Cuisine au RDC</i>	1 UN		- €	10%	- €
3-3-2	Crédence 0,70 m X 2,2m <i>Cuisine au RDC</i>	1 UN		- €	10%	- €
3-4	Placards muraux Travaux comprenant: Prises de côtes sur chantier avant fabrication Fourniture et pose d'un bloc porte deux vantaux pour placard et penderie en bois exotique prépeint. Bouton et aimant de fermeture Huisserie en bois exotique prépeinte y compris habillage par couvre joint sur deux faces Fourniture et pose d'une paroi verticale de séparation entre penderie et placard en panneau de particules mélaminé 18mm Fourniture et pose de 5 étagères en panneaux de particules mélaminé 18 mm Fourniture et pose d'une barre de penderie					
3-4-1	Placard 1,20m X 2,20 m, profondeur 0,60m <i>Chambres 2 et 3 R+1</i>	2 UN		- €	10%	- €
3-4-2	Placard 1,20m X 2,35 m, profondeur 0,60m <i>Hall RDC</i>	1 UN		- €	10%	- €
Sous TOTAL MOBILIER				- €		- €
RECAPITULATIF						
1	MENUISERIES EXTERIEURES			- €		- €
2	MENUISERIES INTERIEURES			- €		- €
3	MOBILIER			- €		- €
TOTAL GENERAL HT				- €		- €
TVA						- €
TOTAL TTC				- €		- €

OPTION 1		PORTES BOIS DEPENDANCES					
1-1	Porte de garage à la Française Fourniture et pose d'une porte de garage à la française en DOUGLAS 2,85m X 2,60 m comprenant: Deux vantaux en ouverture vers l'exterieur en lames de DOUGLAS verticales 27 mm à embèvement Fermeture par béquille haute et basse sur vantail secondaire Fermeture par serrure en applique avec canon européen sur vantail principal <i>Porte d'accès GRANGE</i>	1	UN	- €	10%	- €	
1-2	Porte d'atelier à la Française Fourniture et pose d'une porte d'atelier à la française en DOUGLAS 2,05m X 2,25 m comprenant: Deux vantaux en ouverture vers l'exterieur en lames de DOUGLAS verticales 27 mm à embèvement Fermeture par béquille haute et basse sur vantail secondaire Fermeture par serrure en applique avec canon européen sur vantail principal <i>Porte d'accès à l'atelier</i>	1	UN	- €	10%	- €	
TOTAL OPTION 1				- €			- €
OPTION 2		FERMETURES BARDAGE BOIS DEPENDANCES					
2-1	Fermeture en bardage bois + porte Fourniture et pose d'un bardage bois en DOUGLAS 1,65mX2,00m comprenant: Une ossature bois support de bardage fixée sur support existant Un bardage bois en lames de DOUGLAS verticales 27mm à embèvement <i>Ouverture au dessus de la porte de l'atelier</i>	2	ENS	- €	10%	- €	
2-2	Porte d'accès à la Française Fourniture et pose d'une porte d'accès à la française en DOUGLAS 1,65mX0,9m comprenant: Un vantail en ouverture vers l'interieur en lames de DOUGLAS verticales 27 mm à embèvement Fermeture par serrure en applique avec canon européen sur vantail principal <i>Porte d'accès à l'atelier</i>	1	UN	- €	10%	- €	
TOTAL OPTION 2				- €			- €

Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier
Date