

RENOVATION LOGEMENT

Lieu Dit MONTMERLE

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE

3 rue de l'Eglise
42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

ORESTE

50 rue Oreste ZENEZINI
69680 CHASSIEU
Tel : 06.20.07.10.81

D.C.E.

DPGF
LOT N° 06
CARRELAGE

Mai 2023
Indice 1

DESIGNATION		Qte	Unité	Prix unitaire	Total HT	TVA	Total TVA
1	CARRELAGE SOL						
1-1	Préparation Travaux comprenant: Nettoyage et dégraissage du sol carrelage et béton existant Mise en œuvre d'une barrière anti remontée d'humidité en 2 couches de résine epoxy (type WEBER PRIM epoxy) Fourniture et pose d'un enduit de ragréage de sol (3 à 10 mm) Ensemble du RDC	85	M ²		- €	10%	- €
1-1	Carrelage Travaux comprenant: Fourniture et pose de carrelage GRES CERAME 60cm X 60cm rectifiés Classement U4-P3-E2-C2 Pose collée sur ragréage. Joints de carrelage Dilatations avec profilés de fractionnement. Ensemble du RDC	85	M ²		- €	10%	- €
1-2	Plinthes Travaux comprenant: Application d'un primaire polyvalent sur plaque de plâtre Fourniture et pose de plinthes droites en GRES CERAME 60cm X 7cm assorties au carrelage de sol Pose collée sur cloisons plâtre. Murs donnant sur l'exterieur RDC et R+1	70	ML		- €	10%	- €
Sous TOTAL CLOISONS-DOUBLAGES-PLAFONDS PLÂTRE					- €		- €
2	CARRELAGE MURAL						
2-1	Carrelage mural Travaux comprenant: Application d'un primaire d'étanchéité sur plaques de plâtre Fourniture et pose de carrelage GRES CERAME 25cm X 45cm émaillé Pose collée sur cloisons plâtre Joints de carrelage mural. Joints silicione contre équipements sanitaires Ensemble des parois et plafonds à peindre	20	M ²		- €	10%	- €
Sous TOTAL PEINTURE					- €		- €
RECAPITULATIF							
1	CARRELAGE SOL				- €		- €
2	CARRELAGE MURAL				- €		- €

TOTAL GENERAL HT - €

TVA - €

TOTAL TTC - €

Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier
Date