

RENOVATION LOGEMENT

Lieu Dit MONTMERLE

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE

3 rue de l'Eglise
42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE

ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

ORESTE

50 rue Oreste ZENEZINI
69680 CHASSIEU
Tel : 06.20.07.10.81

D.C.E.

DPGF
LOT N° 07
TOITURE

Mai 2023
Indice 1

DESIGNATION		Qte	Unité	Prix unitaire	Total HT	TVA	Total TVA
1	REVISION TOITURE EXISTANTE						
1-1	Remplacement tuiles cassées Travaux comprenant: Equipement provisoire de protection contre les chutes (ligne de vie). la dépose et le remplacement des tuiles détériorées <i>Toitures tuiles Logement et grange</i>	5	M²		- €	10%	- €
1-1	Zinguerie Travaux comprenant: Travaux à la nacelle à bras déporté Le suivi des gouttières et descentes zinc existantes La reprise des soudures défectueuses (abergements, gouttières, descentes) <i>Toitures tuiles Logement et grange</i>	5	ML		- €	10%	- €
1-2	Forgets Travaux comprenant: Travaux à la nacelle à bras déporté Réparation ponctuelle des forgets lambris Dépose planches de rive détériorées Mise en œuvre de planches de rive peintes <i>Toitures tuiles Logement et grange</i>	5	ML		- €	10%	- €
1-3	Points d'ancrage Travaux comprenant: Equipement provisoire de protection contre les chutes (ligne de vie). Fourniture et pose de points d'ancrage de sécurité PV d'essai. <i>Toitures tuiles Logement entre accès toiture et cheminée</i>	2	UN		- €	10%	- €
<i>Sous TOTAL REVISION TOITURE EXISTANTE</i>					- €		- €
2	COMBLES						
2-1	Chevêtre Travaux comprenant: Découpe chevrons Création d'un chevêtre bois 0,60mX1,20m <i>Au droit de l'accès comble couloir du R+1</i>	1	UN		- €	10%	- €
2-2	Fenêtre de toit Travaux comprenant: Dépose des tuiles, découpe liteaux Création d'un chevêtre bois 0,70X1,20 m Fourniture et pose d'une fenêtre d'accès 0,70mX1,20m à ouverture latérale Chassis métallique et vitrage isolant peu émissif. <i>Toiture logement</i>	1	UN		- €	10%	- €
2-3	Isolation combles Travaux comprenant: Eligibilité du produit aux CEE: N° (BAR-EN-101) Fourniture et soufflage de ouate de cellulose (AT 20/14-312) en vrac. Epaisseur 300mm (R=7 m².K/W)	110	M²		- €	5,5%	- €
<i>Toiture logement</i>							
<i>Sous TOTAL COMBLES</i>					- €		- €

3	CHEMINEES						
	3-1 Démolition		2 UN		- €	10% - €	
	Travaux comprenant: Equipement provisoire de protection contre les chutes (ligne de vie). Démolition à l'outillage électroportatif des souches et conduits de cheminées inutilisées. Descente et évacuation des gravats en décharge Reprise de la couverture (chevrons, liteaux, tuiles)						
	<i>Toiture logement</i>						
	Sous TOTAL CHEMINEES					- €	- €

RECAPITULATIF						
1	REVISION TOITURE EXISTANTE				- €	- €
2	COMBLES				- €	- €
3	CHEMINEES				- €	- €

TOTAL GENERAL HT - €

TVA 10% - €

TOTAL TTC - €

OPTION 1	TRAITEMENT CHARPENTE						
	1-1 Traitement curatif insecticide et fongicide		110 M ²		- €	10% - €	
	Travaux comprenant: Traitement de toutes les pièces de charpente (poutres, et solivage) Percage trous dans pièces de bois et fixation d'injecteurs à billes de retenue étanche Injection du produit de traitement (insecticide, fongicide et anti termite) sous pression à cœur du bois Dépoussiérage par brossage des bois Double pulvérisation produit (insecticide, fongicide et anti termite)						
	<i>Charpente bois du logement</i>						
	TOTAL OPTION 1					- €	- €

Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier
Date